

Allegato G

C2-SCORTE: ELENCO MATERIALI IMPIANTISTICI

Lavori di messa a norma ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi del complesso di Palazzo Nuovo, Via S. Ottavio 20 Torino, Sede dei Dipartimenti e della Scuola di Studi Umanistici, 2° LOTTO

N.	DESCRIZIONE	Quantità
1	Soccorritore 24V, IP 20, Autonomia 1h, 4 circuiti di uscita, batteria 24 V DC	2
2	Spina di derivazione condotti sbarre da 16A a selezione di fase + fusibile 5x20	36
3	Torretta a scomparsa per alloggiare fino a 20 apparecchi, idonea per pavimenti flottanti, IP 52, colore nero, con coperchio inox, dimensioni 300x100x310/275x287 + n. 4 supporti per 5 frutti	32
4	Sistema di gestione luce automatico, con funzione luce costante e controllo luminosità, pulsante di forzatura in grado di gestire fino a 20 apparecchi illuminanti + Sensore con funzione luce costante e rilevatore di presenza di persone	18
5	Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno IP24 di colore rosso + copertura plastica per pulsanti manuali + membrana resettabile per pulsanti manuali	4
6	Modulo d'ingresso a microprocessore utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18	3
7	Modulo a un ingresso ed un'uscita a microprocessore utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18	12
8	Diffusore sonoro da incasso a soffitto in acciaio verniciato con calotta di protezione antifiama, colore bianco, circolare diam. 180 mm., EN 54-24:2008, 100V, 8W	31
9	Sensore ad infrarosso passivo da incasso, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, colore bianco, diam. 95 mm., grado di protezione IP41	7
10	Kit sistema di chiamata di soccorso per diversamente abili per scatola 503, dotato di batteria tampone, composto da due moduli: modulo da installarsi all'esterno del locale da controllare, con segnalazione ottico/acustica e funzione reset della richiesta di soccorso e modulo da installarsi all'interno del locale da controllare, con tirante di chiamata e lampada di tranquillizzazione	2
11	Ventil-convettori	4